




Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Viale Cristoforo Colombo n. 243
71121 Foggia (FG)
www.bonificadelgargano.it
info@bonificadelgargano.it

- COMUNE DI PESCHICI -



INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 1° AL 6 SETTEMBRE 2014 - TORRENTE ULSE IN AGRO DEL COMUNE DI PESCHICI.

PROGETTO ESECUTIVO

DATA: Agosto 2016

REV. 00

**ALLEGATO AL P.S.C.
STIMA COSTI DELLA SICUREZZA**

**REDATTO DA : Settore Tecnico - Agrario
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano**

I Progettisti

(Dott. Ing. Marco Muciaccia)

(Geom. Nicola A. Torretta)

(Geom. Paolo Piserchia)

(Geom. Claudio Destino)

**Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Agr. Luciano Ciciretti)**

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par. ug.	lung.	larg.	H/Peso		unitario	TOTALE
1	S.003.022.d	Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l'impianto di illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro generale e certificazione e collaudo, per tutta la durata del cantiere MISURAZIONI: SOMMANO mese	12,00				12,00	150,00	1800,00
2	S.01.006	Cuffie con supporto largo per uso prolungato, provviste di archetto curvato regolabile con imbottitura soffice. Buona attenuazione dei rumori ad alta e bassa frequenza, tipo 3M, Twin Mark, Peltor o simile. Per ogni cuffia MISURAZIONI: SOMMANO cad	10,00				10,00	23,40	234,00
3	S.01.008	Occhiali di sicurezza leggeri, con lenti in policarbonato e ampie protezioni per impatti laterali Per ogni occhiale MISURAZIONI: SOMMANO cad	10,00				10,00	8,86	88,60
4	S.001.019	Sottogola in tessuto elasticizzato per mantenere il casco nella corretta posizione. Per ogni sottogola MISURAZIONI: SOMMANO cad	10,00				10,00	11,39	113,90
5	S.01.018	Caschi di sicurezza, in polietilene ad alta intensità (HDPE). Per ogni casco MISURAZIONI: SOMMANO cad	10,00				10,00	9,49	94,90
6	S.01.021	Mascherina usa e getta, efficace contro polveri fini inferiori a 0,5 micron. Capacità filtrante P1., tipo 3M, Moldex, Willson o simile. Per ogni mascherina MISURAZIONI: SOMMANO cad	40,00				40,00	2,59	103,60
7	S.01.039	Guanti di protezione contro il rischio meccanico, resistenti anche al taglio, realizzati con una maglia di Kevlar 100% con punti in PVC per impieghi pesanti - livello 4 di resistenza alla perforazione. Per ogni paio MISURAZIONI: SOMMANO paio	20,00				20,00	23,30	466,00
8	S.01.037	Guanti in gomma per la manipolazione di apparecchiature elettriche. Collaudati per resistere a diverse tensioni elettriche. 5KV (funzionamento 650V). Per ogni paio MISURAZIONI: SOMMANO paio	20,00				20,00	94,88	1897,60
9	S.01.044	Gilet con strisce riflettenti, in poliestere. Per ogni gilet MISURAZIONI: SOMMANO cad	10,00				10,00	19,61	196,10
10	S.01.054	Scarpe antinfortunistiche alte in pelle, suola in poliuretano, foderate in pelle, antiscivolo con puntale in acciaio e lamina antiforo. Dotate di sistema di sfilamento rapido, tipo Panda, Almar, Giasco o simile. Con marcatura CE. Per ogni paio di scarpe MISURAZIONI: SOMMANO paio	10,00				10,00	65,78	657,80
11	S.001.058	Stivali di sicurezza in PVC con puntale e lamina in acciaio, suole a carro armato, resistenti agli acidi. Con marcatura CE, EN 345 S5. Per ogni paio di stivali MISURAZIONI: SOMMANO paio	10,00				10,00	36,15	361,50

