



CONSORZIO DI BONIFICA
MONTANA DEL GARGANO

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
(D.P.R. 27/3/1956, n. 632 – D.P.R. 13/3/1957, n. 6907 – Ha 154.796)
SAN MARCO IN LAMIS – FOGGIA

PO FESR Puglia 2014-2020 - Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2. lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di San Nicandro Garganico - torrente Trippa

CUP: I54H17000200009

CIG: 718808750A

AVVISO MODIFICA CONTRATTO Art. 106 D.Lgs 50/16 e smi

- 1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Ente di Diritto Pubblico Economico di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue
C.F. 84000330716, codice NUTS: ITF41
Viale Cristoforo Colombo n. 243 - 71121 FOGGIA
Telefono nn.: 0881/633140-633141; Fax n.: 0881/634187; www.bonificadelgargano.it
e-mail: info@bonificadelgargano.it pec: consorzio@pec.bonificadelgargano.it
- 2) CPV: 45246200-5 codice NUTS: ITF41;
- 3) Descrizione sintetica: il lavoro è finalizzato al miglioramento del recapito delle acque reflue e della funzionalità idraulica ed ha come obiettivo principale quello della rimozione del materiale solido trasportato dalle acque torrentizie e relativa risagomatura dell'alveo per il ripristino della sua sezione di deflusso; formazione di rilevati arginali con materiale proveniente dagli scavi; trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale in esubero proveniente dagli scavi e relativo conferimento a carico dell'Impresa affidataria; realizzazione di difese spondali con gabbionate e con palificate vive in legname a due pareti poste al piede degli argini al fine di contenere i fenomeni erosivi, favorire il drenaggio, il consolidamento e la stabilità degli argini; realizzazione di una briglia viva in legname e pietrame posta all'inizio dell'intervento a monte dell'impianto di depurazione, al fine di rallentare la velocità del corso d'acqua con conseguente diminuzione dell'erosione dell'alveo e riduzione del trasporto di materiale solido; realizzazione di una platea di dissipazione posta a valle della briglia, con base e pareti rivestite in pietrame ciclopico di idonee dimensioni. Con le modifiche introdotte non è stata modificata la natura del lavoro, poiché le stesse consistono nella realizzazione ulteriori difese spondali consistenti nell'inserimento di gabbionate aggiuntive a quelle progettualmente previste, oltre al parziale spostamento di alcune gabbionate e palificate già previste in progetto. Sono state infine ridistribuite le essenze vegetali alla sommità degli argini, offerte in sede di migliorie.
- 4) l'incremento dell'importo a seguito della modifica contrattuale è di € 78.918,18 pari al 9,51% dell'importo netto contrattuale;
- 5) la modifica contrattuale è stata effettuata, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. C) e comma 2, del D. Lgs 50/2016 e smi
- 6) la perizia di variante in corso d'opera è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 598/19 del 28/01/2019.
- 7) organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza G. Massari n. 6 - 70122 Bari.
- 8) pubblicazione bando di gara: GURI n. 123 del 23/10/2017;
- 9) Foggia li 12/02/2019

IL PRESIDENTE
Eligio G.B. TERRENZIO